



Lotto D41 e D42 (già nella disponibilità del richiedente) = 10.080 m<sup>2</sup>  
Lotto D39 e D40 (ampliamento) = 10.080 m<sup>2</sup>

Standard urbanistici	NTA		Progetto di ampliamento	
indice di fabbricabilità fondiaria	3	mc/mq	2,99	mc/mq
massimo rapporto di copertura globale	0,5	mq/mq	0,37	mq/mq
massimo rapporto di copertura per le costruzioni accessorie	0,05	mq/mq	0,02	mq/mq
indice di utilizzazione fondiario	0,6	mq/mq	0,25	mq/mq
altezza massima per le costruzioni principali	non prefissata		non prefissata	
altezza massima per le costruzioni accessorie	10	m	7,50	m
parcheggio nel lotto	0,1	mq/mc	0,08	mq/mc
distacco minimo dagli edifici	12	m	12	m
distacco minimo dai confini	6	m	6	m
distacco minimo dal confine stradale	12	m	12	m
indice di piantumazione	1/100 mq di superficie utile lorda realizzabile		0,38	
indice di permeabilità del suolo	20%		20%	



LEGENDA	
	Capannone esistente [≈ 1.900 mq]
	Palazzina uffici [≈ 409 mq a piano]
	Officina [≈ 870 mq]
	Capannone ampliamento [≈ 2.860 mq]
	Tettoie [≈ 1.275 mq]
	Aree di manovra e sosta [≈ 2.900 mq]
	Area a parcheggio (sup. drenante) [≈ 1.940 mq]
	Area a verde [≈ 1.875 mq]
	Lotti di proprietà [Lotti D41 e D42]
	Ampliamento [Lotti D39 e D40]

REGIONE CAMPANIA  
PROVINCIA DI SALERNO  
COMUNE DI EBOLI

Progetto di realizzazione di un impianto di selezione e recupero di materiale riciclabile in area PIP, località Pezzagrande del Comune di Eboli (SA)

PROGETTO DEFINITIVO

LAYOUT VERIFICA N.T.A. P.I.P.

TIPO DOCUMENTO	N. ELABORATO	IDENTIFICAZIONE ELABORATO				
D.T.	06	COD.ELABORATO	N. FOGGIO	FORMATO	DATA	SCALA
		OW16003PD03D7062	1	A0	MAG 2017	1:250

REVISIONI					
REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	11/07/2016	PRIMA EMISSIONE	P. DI STEFANO	G. BUTTICE	R. MARTELLO
01	05/08/2016	REVISIONE EMISSIONE	P. DI STEFANO	G. BUTTICE	R. MARTELLO
02	06/09/2017	EMISSIONE A SEGUITO DI INTERROGAZIONE RICHIESTE DALLA REGIONE CAMPANIA CON NOTA 2017.031.1026 DEL 02/09/2017	P. DI STEFANO	G. BUTTICE	R. MARTELLO

PROGETTAZIONE		RICHIEDENTE	
 OWAC Engineering Company Dott. Ing. Rocco Martello Dott. Geol. Giuseppe Grimaldi Geom. Luca Porcario Dott. Ing. Paolo Di Stefano	 SARIM S.p.A. Consorzio per la gestione dei rifiuti 84100 Salerno, Italia	 Dott. Ing. Rocco Martello Dott. Ing. Liborio Andicione Dott. Ing. Pietro Sparacello Dott. Arch. Damiano Bonanno	

OWAC s.r.l. - Engineering Company Via Resuttana, 380 - 90146 Palermo - Tel.: 091 303243 Fax: 091 7219247 e-mail: owac@owac.it - web site: www.owac.it

Via Resuttana, 380 - 90146 Palermo - Tel.: 091 303243 Fax: 091 7219247 e-mail: owac@owac.it - web site: www.owac.it