




Tolleranze per cordoni di saldatura EN ISO 5817 Liv.C	Saldatura continua	Saldatura discontinua	Saldatura al montaggio	Saldatura attorno	Tolleranze generali per le costruzioni saldate secondo normativa UNI EN ISO 13920 Parte 1 A									
A2E= Zincatura EN ISO 4042		a n x L (e)			Lunghezze lineari									
Sx+Dx= da eseguire sinistro e destro					2...30	>30...120	>120...400	>400...1000	>1000...2000	>2000...4000	>4000...8000	>8000...12000	>12000...16000	>16000...20000
					± 1	± 1	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8




Specifica tecnica verniciatura:				
Colore:	RAL opaco: GIALLO 1003		Note:	Zincatura + vern. con aggrappante

- Inserire almeno 4 fermagliati per pannello
- I sostegni delle passerelle (quindi staffe, fori e quant'altro) verranno valutati nelle varie situazioni, si rimanda alle tavola di progetto

6	Viti a testa esagonale ISO 4017 - M16 x 40			8.8 A2E	2,2	
5	Viti a testa esagonale ISO 4017 - M12 x 100			8.8 A2E	1,7	
4	Rondella piana ISO 7089 - 16			St/Ac A2E	0,2	
3	Rondella piana ISO 7089 - 12			St/Ac A2E	0,1	
2	Dado esagonale ISO 4032 - M16			8 A2E	0,9	
1	Dado esagonale ISO 4032 - M12			8 A2E	0,3	
Pos	Descrizione	Lungh.	Q'tà	Materiale	Rq.	Note

Specifica tecnica saldatura:	UNI EN ISO 5817	Livello C
ATTENZIONE: Salvo dove diversamente specificato, tutte le saldature devono essere continue; quelle a cordone d'angolo devono avere lo spessore di gola (a) pari allo 0.7 dello spessore minimo da saldare, quelle con preparazione dei lembi devono essere a piena penetrazione.		




creazion ambientali	XA S.n.c. di Vigilante Simona & C. Strada Gagliarano, 70 65013 Città Sant'Angelo (PE) P.Iva 02006890681 mobile (+39) 339.3255861 - (+39) 329.7609789 e-mail: info@xasnc.it url: www.xasnc.it
--------------------------------------	---

FORMA INNOVATIVE DESIGN * ENVIRONMENTAL ENGINEERING	FORMA S.r.l. Vico Santa Caterina, 6 65013 Città Sant'Angelo (PE) P.Iva 02022390682 tel./fax (+39) 085.9153461 e-mail: info@studioforma.it url: www.studioforma.it
---	---

Riferimento commessa:	Nome cliente: F.lli Gentile F & R S.r.l.	Località: Pignataro Maggiore (CE)
Informazione elaborato:	Progetto generale: Piattaforma polifunzionale	

Specifica tecnica generale strutture metalliche		Passerelle e accessori	
Elaborato di riferimento N°: 16.111.04V.0015		Scala disegno: 1:10	
Redatto: 17/11/2016 FORMA S.r.l.	Approvato: 15/02/2017 XA S.n.c.	Elaborato num.:	Rev. Pagina 1 di 4
Allegato			
E' vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico			

TIPOLOGICO CHIUSURA PASSERELLA PER SCALA A PIOLI



TIPOLOGICO CHIUSURA PASSERELLA

