ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA CANTIERE PIANO DEL	0d		
2	Progettazione esecutiva	60 g		
3	**STEP 01 - Accantieramento**	37 g		
4	a) Perimetrazione e recinzione del cantiere	3 g		
5	b) Sgombero e rimozione di vegetazione varia nella zona interessata e di qualsiasi altro materiale che ostacoli le lavorazioni	3 g		
6	c) Scavi di sbancamento e scavone vespai	5 g		
7	d) Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad uffici, spogliatoi, servizi igienici chimici, ecc... di cantiere, con unità mobili prefabbricate di varia natura	7 g		
8	e) Allestimento di depositi di varia natura e genere	3 g		
9	f) Formazione di impianti elettrici del cantiere completi di allacciamenti, quadri, prese, interruttori, ecc... di cantiere	7 g		
10	g) Allestimento di segnaletica stradale esterna ed interna all'area di cantiere	1 g		
11	h) Montaggio gru a torre	1 g		
12	**STEP 02 - Scavi a sezione civili**	107 g		
13	a) Scavo per le fondazioni dell'edificio per il trattamento chimico fisico (ds. 11.099.058.0021), dei bacini di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi (ds. 11.099.058.0023) e dei reagenti chimici e rifiuti acidi (ds. 11.099.058.0022)	20 g		
14	b) Posa in opera del magrone di sottofondazione per le succitate aree	4 g		
15	c) Posa in opera delle guaine impermeabilizzanti in HDPE da 2mm sui magroni delle succitate aree (ds. 11.099.058.0021), dei bacini di contenimento (ds. 11.099.058.0023) e dei reagenti chimici e rifiuti acidi (ds. 11.099.058.0022)	10 g		
16	d) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle platee di fondazione dei vasche di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi (ds. 11.099.058.0023), dei reagenti chimici e rifiuti acidi (ds. 11.099.058.0022), dei pozzi e vasche (n.	20 g		
17	e) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere, unitamente a tubazioni e pozzetti della rete idrica	9 g		
18	f) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle pareti in elevazione dei vasche di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi (ds. 11.099.058.0023), dei reagenti chimici e rifiuti acidi (ds. 11.099.058.0022)	30 g		
19	g) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere	10 g		
20	**STEP 03 - Scavi a sezioni civili**	60 g		
21	a) Scavo per la fondazione della vasche per il trattamento biologico, di equalizzazione ed accumulo (ds. 11.099.058.0021)	7 g		
22	b) Posa in opera del magrone di sottofondazione	3 g		
23	c) Posa in opera delle guaine impermeabilizzante in HDPE da 2mm sui succitato magrone, STEP 03 e posa in opera delle armature per la realizzazione della platea di fondazione	7 g		
24	d) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere, unitamente a tubazioni e pozzetti della rete idrica	4 g		
25	e) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle pareti in elevazione delle vasche	42 g		
26	f) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere	8 g		
27	**STEP 04 - Scavi a sezioni civili**	49 g		
28	a) Scavo per la fondazioni dell'edificio dimensionale (ds. 11.099.058.0026)	5 g		
29	b) Posa in opera del magrone di sottofondazione	1 g		
30	c) Posa in opera delle armature per la realizzazione della platea di fondazione	3 g		
31	d) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere, unitamente a tubazioni e scarichi	1 g		
32	e) Posa in opera delle armature per la realizzazione di pilastri e solai	30 g		
33	f) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere	4 g		
34	**STEP 05 - Scavi a sezioni civili**	11 g		
35	a) Scavo per la fondazioni delle vasca di accumulo acque di prima pioggia (ds. 11.099.058.0027)	1 g		
36	b) Posa in opera del magrone di sottofondazione	1 g		
37	c) Posa in opera delle guaine impermeabilizzante in HDPE da 2mm sui succitato magrone	1 g		
38	d) posa in opera delle armature per la realizzazione della platea di fondazione	2 g		
39	e) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere unitamente a tubazioni e scarichi	1 g		
40	f) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle pareti in elevazione e del vasche	4 g		
41	g) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere	1 g		
42	**STEP 06 - Scavi a sezioni civili**	19 g		
43	a) Scavo per la fondazioni delle opere murarie della pesa a ponte e dei locali cabina ENEL, ventola clorus e cabina gas	2 g		
44	b) Posa in opera del magrone di sottofondazione	1 g		
45	c) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle platee di fondazione	3 g		
46	d) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere unitamente a tubazioni e scarichi	1 g		
47	e) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle pareti in elevazione e del scavini	11 g		
48	f) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere	1 g		
49	**STEP 07 - Scavo a pose in opera delle varie reti idriche (rete rilancio acque da vasca di prima pioggia, acque di seconda pioggia, acque servizi igienici, di scarico acque trattate da impianto chimico-fisico), di raccolta acque meteoriche da scarichi pluvi**	10 g		
50	**STEP 08 - Posa in opera del pluviale intera cone testata dalla sua fasi di realizzazione, del bottom successivo alla incominciazione del terreno al getto del calcestruzzo di fondazione, al cemmo del tacone di contenimento dell' imposta d'appoggiatura e d**	10 g		
51	**STEP 09 - Posa in opera della pesa a ponte (sella sua componente metallica)**	3 g		
52	**STEP 10 - Posa in opera dei serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi (ds. 11.099.058.0023) e reagenti chimici e rifiuti acidi (ds. 11.099.058.0022)**	30 g		
53	**STEP 11 - Posa in opera delle carpenterie metalliche strutturali (colonne, travi, controventi, ecc...) dell'edificio per il trattamento chimico fisico (ds. 11.099.058.0021), dei bacini di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi**	20 g		
54	**STEP 12 - Posa in opera di apparecchiature, strumentazione, tubazioni, staffaggi e quant'altro di necessario al processo oltre alle carpenterie metalliche di servizio alla stessa, come scale a rampa ed a pioli, supporti, passerelle, strutture di sostegno e**	30 g		
55	**STEP 13 - Opere interne ed esterne agli edifici**	45 g		
56	a) Intonaci e tinteggiature	15 g		
57	b) Pavimentazioni e rivestimenti interni	15 g		
58	c) Sogle e davanzali	4 g		
59	d) Controsoffitti per pareti e finestre	7 g		
60	e) Serramenti di varia natura (vetri finestre e porte tradizionali e quelle tagliafuoco, alle saracinesche, alle porte ad impacchettamento ecc...	4 g		
61	f) Impianti idro-termo-sanitari	5 g		
62	**STEP 14 - Realizzazione dell'impianto elettrico ed automazione**	50 g		
63	**STEP 15 - Posa in opera del cordolo di delimitazione del tetto e relative recinzione (cancelli inclusi)**	10 g		
64	**STEP 16 - Posa in opera delle opere di piantumazione quali siepi, alberi ed arbusti**	4 g		
65	**STEP 17 - Allaccio alla fognatura pubblica**	3 g		
66	**STEP 18 - Smobilizzo del cantiere**	5 g		
67	a) Smontaggio gru	1 g		
68	b) Rimozione ponteggi	4 g		
69	c) Smantellamento impianti provvisori, macchine ed attrezzature ed eventuali scarti e discarica	4 g		
70	**STEP 19 - Sistemazione area esterna comprensiva di movimenti terra, sbancamenti e riporto, stesura di materiali inerti per la formazione di pendenze verso i punti di raccolta acque meteoriche, trasporto e rifiuto del materiale di risulta e movimentazione di**	10 g		



REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE di Gricignano di Aversa

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

IL TECNICO (Dott.Ing.Luca Di Vico)

Data	Revisione / Revision / Modification	Nota	Elaborato

ISEC s.r.l.

Sede Legale: Via Vico Equense 5 - 81031 Aversa (CE) - Tel. 081.8127.811 - Fax 081.8127.812 - e-mail: info@isecsrl.it - pec: isecsrl@pec.it - C.F. e P.IVA 03911010618

Elaborato n.	Elaborato di riferimento fase	Scala	
SA1	- - - - -		
Titolo elaborato		Scala originale di stampa	1:1
Cronoprogramma		Formato di stampa	A3
Codice commessa	Codice Fase	Codice Elaborato	Rev.
16.028	Gricignano di Aversa (CE)	**16.028.SA1.0000**	0

Il presente elaborato grafico non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza autorizzazione scritta della ISEC s.r.l. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.

Progetto Cronoprogramma
Data: lun 14/11/11

Attività | Durazione | Cardine | Raggiugo | Raggiugo progetto | Attività esterna | Cardine esterno | Attività inattiva | Cardine inattiva | Raggiugo inattivo | Attività manuale | Solo durata | Riporto riaggiugo manuale | Raggiugo manuale | Solo inizio | Solo fine | Avanzamento | Scadenza