Planimetria Particolareggiata

Aree Utilizzate Distinte per Tipologia

Legenda

Il Settore deposito Preliminare - Rifiuti in Uscita è costituito da:

Codice C.E.R.		Descrizione
19.12.02	→	Materiali Ferrosi
19.12.04	→	Plastica e gomma
19.12.07	→	Cassone per Legno
19.12.12	→	Altri rifiuti

Area Coperta ..: 580,00 mq

Tip. 7.31-bis .....: 640,00 mq

Tip. 7.6 .....: 57,30 mq

Tip. 7.2 .....: 48,50 mq

Tip. 7.1 .....: 39,45 mq

Area di Pertinenza impianto: 3'070 mq

17 02 01 - Legno ..... 18,00 mq

17 02 02 - Vetro ..... 18,00 mq

17 02 03 - Plastica ..... 18,00 mq

17 03 01* - Miscele bituminose ..... 18,00 mq

17 04 05 - Ferro e acciaio ..... 18,00 mq

17 06 04 - Materiali isolanti ..... 18,00 mq

4 SILI

MULINO A MARTELLO

TRAMOGGIA 2

RECUPERATRICI 2-3

Ingresso

VAGLIO 3

Tip. 7.31_bis

Area 640,00 mq

MPS 93,45 mq

MPS 45,60 mq

MPS 16,20 mq

19.12.12

19.12.07

19.12.02

19.12.04

Tip. 7.6

Area 57,30 mq

Tip. 7.2

Area 48,50 mq

Tip. 7.1

Area 39,45 mq

Rampa di Carico

IMMOBILE "E"

Muro di Recinzione

VAGLIO 1 SGRASSANTE

INERTI SUP. A 80

griglia esistente

Tip. 9.1 17 02 01 18,00 mq

Tip. 2.1 17 02 02 18,00 mq

Tip. 6.1 17 02 03 18,00 mq

Tip. 3.1 17 04 05 18,00 mq

Tip. 7.29 17 06 04 18,00 mq

17 03 01* 18,00 mq

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
DOTT. ING. NAPOLITANO ANTONIO
Sez. A
civile e ambientale
- industriale
- dell'informazione
n. A/37